

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ввод водопровода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 30120,48 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Раздел I. Новый Раздел										
1	ТЕР01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,086	4245,12	66,10	4179,02 407,75	365,08	5,68	359,40 35,07
1.1	ТЕР01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	100 м3	0,06	2191,20	2191,20		131,47	131,47	
1.2	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания песчаного	10 м3	0,016	593,15	82,52	32,13 3,34	9,49	1,32	0,51 0,05
2	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0,082	812,94		812,94 97,30	66,66		66,66 7,98
3	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0,15	2079,92	245,18	1834,74 109,16	311,99	36,78	275,21 16,37
3.1	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,15	1673,59	602,51	34,59	251,04	90,38	5,19
4.1	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 км	0,03	19712,82	1848,26	2292,21 270,03	591,38	55,45	68,77 8,10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.2	ТЕР22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1 врез ка	1	89,75	15,40	56,91 4,74	89,75	15,40	56,91 4,74
4.3	ТЕР22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм	1 за- движ ка (или кла- пан об- рат- ный)	1	703,78	12,56	2,57	703,78	12,56	2,57
Итого прямые затраты по смете										
ИТОГО										
Накладные расходы										
95,00% ФОТ (от 48,73)										
80,00% ФОТ (от 131,47)										
130,00% ФОТ (от 97,62)										
110,00% ФОТ (от 143,53)										
Сметная прибыль										
50,00% ФОТ (от 48,73)										
45,00% ФОТ (от 131,47)										
89,00% ФОТ (от 97,62)										
70,00% ФОТ (от 143,53)										
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
ФОТ в текущих ценах (15,4)										
Эксплуатация машин и механизмов в текущих ценах (8,09)										
Материалы в текущих ценах (6,69)										
Накладные расходы *0,85* 15,4										
Сметная прибыль *0,8* 15,4										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
30120,48										

Составил

А.А. Кузьмина

Должность, подпись (инициалы, фамилия)



А.А. Кузьмина